

BARRETTA RAFFAELE IMPRESA EDILE

VIALE DEL RISORGIMENTO, 12
LIVORNO 57124

CELL 333/8937765 e-mail raffaelebarretta@hotmail.it
P.Iva 00980630495 – CF BRR RFL 61A25 H403R

Livorno 17.05.2021
Spett. Luca Gorreri
San Piero a Grado (PI)

A seguito della vostra gentile richiesta vi rimettiamo il seguente preventivo.

1) Cannello entrata Ippoasi

Rimozione di pezzo di arpione arrugginito dalla muratura, prolungamento dello stesso con aggiunta di barra saldata all'arpione esistente, successiva muratura con malta cementizia

a corpo € 90,00

2) Stabilizzato:

Costo fornitura stabilizzato fine a tonnellata	€ 35,00 x kg 1.500	€ 52,00
Costo trasporto in loco di circa 1500 kg		€ 35,00
Costo manodopera per stesura del materiale nelle buche per ogni viaggio		€ 30,00

costo totale a viaggio € 117,00 x n 2 viaggi = € 234,00

3) Bagno wc.

Rimozione vaso wc, demolizione di pavimento fino ad arrivare alla curva ciabatta dello scarico, sostituzione di ciabatta curva o ciabatta esistente fino ad arrivare al pozzetto di scarico esterno, chiusura e ripristino, posa del nuovo pavimento fino alla porta d'ingresso e successiva posa del nuovo wc alla turca.

a corpo € 650,00

4) Recinzione.

Fornitura e posa in opera di recinzione, eseguita con pali di castagno diametro 8/10 cm, e rete elettrosaldata verde zincata maglia 5x7,5 cm filo 2,4mm, altezza m 2, interrata di circa 25cm, compreso lo scavo e successivi reinterro .

€ al ml 60,00 x ml 25 = € 1500,00

Totale iva esclusa 2.474,00

Condizioni generali:

Sono a carico della ditta i materiali e quanto altro necessario per dare lavoro finito.

Sono a carico della committenza l'iva che sarà applicata al 10% dietro rilascio di regolare fattura.

Per lavori non compresi nelle voci sopra saranno contabilizzate a parte al costo orario di € 30,00