

Intervento di manutenzione straordinaria dei cancelli in legno di accesso alla Villa del Gombo e automazione del cancello principale

1) Manutenzione ed automazione cancello in legno esistente compreso:

- smontaggio delle ante e ripristino degli elementi in legno ritenuti idonee al reimpiego;
 - fornitura e posai in opera degli elementi nuovi in legno tal quale all'esistente;
 - fornitura e posa in opera di ferramenta (squadrette, ganci, perni, cerniere, viti e bulloneria, ecc.), ancoraggi chimici e/o meccanici
 - carteggiatura o microsabbatura degli elementi del cancello e del rivestimento delle colonne per preparare il supporto alla successiva verniciatura;
 - tinteggiatura degli elementi con impregnanti a base acquosa e con verniciature protettive da esterni;
 - inserimento di elementi metallici (ruota) per il sostegno delle ante in mezzeria finalizzate alla riduzione delle flessioni e dei cedimenti delle ante in fase di apertura;
 - fornitura e posa in opera di sistema di chiusura a chiave universale (unica per tutti i cancelli) o coppia di fissaggio in metallo con lucchetto a perno chiave universale (unica per tutti i cancelli)
 - inserimento di elementi metallici a sostegno dei bracci dell'automatismo;
 - fornitura e posa in opera di sistema di automatismo a braccio compreso opere murarie, demolizioni, cablaggio, componenti impiantistiche, attrezzature e prodotti, compreso realizzazione di spire interrate e/o coppie di fotocellule per apertura e blocco di scurezza del dispositivo;
- il prezzo comprende e compensa altresì l'onere per l'uso di attrezzature, manodopera, prodotti e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione della fornitura dell'elettrificazione

2) Manutenzione di n° 2 cancelli in legno esistente compreso:

- smontaggio delle ante e ripristino degli elementi in legno ritenuti idonee al reimpiego;
 - fornitura e posai in opera degli elementi nuovi in legno tal quale all'esistente;
 - fornitura e posa in opera di ferramenta (squadrette, ganci, perni, cerniere, viti e bulloneria, ecc.), ancoraggi chimici e/o meccanici
 - carteggiatura o microsabbatura degli elementi del cancello e del rivestimento delle colonne per preparare il supporto alla successiva verniciatura;
 - tinteggiatura degli elementi con impregnanti a base acquosa e con verniciature protettive da esterni;
 - inserimento di elementi metallici (ruota) per il sostegno delle ante in mezzeria finalizzate alla riduzione delle flessioni e dei cedimenti delle ante in fase di apertura;
 - fornitura e posa in opera di sistema di chiusura a chiave universale (unica per tutti i cancelli) o coppia di fissaggio in metallo con lucchetto a perno chiave universale (unica per tutti i cancelli)
- il prezzo comprende e compensa altresì l'onere per l'uso di attrezzature, manodopera, prodotti e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Prezzo offerto a corpo	_____ 16000,00 _____
Oneri per la sicurezza afferenti all'impresa	_____ 500,00 _____
Costi della manodopera	_____ 6500,00 _____

Il prezzo offerto è al netto di iva in aliquota 10%