

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 PA001	F.P.O. di tubazione minitubo in PE Alta densità DI/DE 10/14 mm per fibra ottica F.P.O. di tubazione minitubo in PE Alta densità DI/DE 10/14 mm per fibra ottica antiroditore a basso attrito per l'inserimento di fibra ottica compreso infilaggio, tagli, sfridi e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SOMMANO...	ml	4'800,00	1.183,56 €	MILLECENTOTTANTATRE/56	13.019,16 €
2 PA002	Realizzazione di punto di sezionamento della linea completo di sostituzione della tubazione, pozzetto ecc. Sezionamento tubazione esistente in amianto/cemento o acciaio mediante l'utilizzo del sistema gloove-bags, compreso: - scavo a sezione obbligata di lunghezza pari a m 7,00 di larghezza minima 60 cm. e profondità utile ad effettuare il taglio con l'applicazione del gloove-bags per tubazioni in fibroamianto; - eventuale taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso e demolizione della massicciata stradale; - taglio della tubazione per un tratto di almeno 6 metri mediante utensili con recupero polveri di taglio e/o contenimento con gloove-bags; - scarico e messa all'asciutto del tratto della tubazione; - carico (anche frazionato) del materiale di risulta non riutilizzabile, trasporto e scarico a discarica compreso eventuali oneri di conferimento; - taglio ed eventuale asportazione delle radici superficiali fino ad un max di cm 15 di diametro; - sostituzione di un tratto di almeno 6 metri della tubazione con una in pvc di uguale diametro Ø110, fissaggio a quella esistente mediante calcestruzzo magro e/o fasce di serraggio; - fornitura e posa in opera di pozzetto il cls 50x50x50 interno posto al centro della tubazione in pvc compreso tagli della stessa e raccordo in ingresso e uscita dal pozzetto; - reinterro dello scavo con materiale proveniente dagli scavi compreso costipazione ed eventuale integro del materiale mancante con stabilizzato di cava e/o sabbia e/o riempimento (non riciclato); - fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa C250 completo di telaio, fissaggio a quota con malta cementizia; Il prezzo comprende e compensa tutti gli oneri, le attrezzature, le maestranze e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte anche in funzione della presenza di radici superficiali non asportabili oltre i 15 cm di diametro con la sola esclusione dei DPI; SOMMANO...	cadauno	11,00	0,79 €	ZERO/79	3.792,00 €
	Parziale LAVORI A MISURA euro					16.811,16 €
	T O T A L E euro					16.811,16 €
	SEDICIMILAOTTOCENTOUNDICI/16 <i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

THERMOMETANO S.R.L.
Via del Marmicciolo, 8
IL CONCO...
Tel. 050.980176 - Fax 050.981297
156121 OSPEDALETTO (Pisa)
Partita IVA 00957090507
[Firma]