

**STIMA ECONOMICA IMBIANCATURA E RIPRESE INTONACO ALLOGGIO CASCINE NUOVE SCALA I INT.1**

N°O rd.	Tariffa Prezzario Regionale Toscana	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo
		TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.				
1	TOS21_01.F04 .004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo appartamento: pareti e soffitti	mq	400	6,66 €	2.664,00 €
2	TOS21_01.F04 .002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco soffitto cucina e riprese puntuali corridoio	mq	20	6,06 €	121,20 €
3	TOS21_01.F04 .007.001	Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50 con stucco emulsionato in acqua cartongesso soffitto cucina	mq	13	5,62 €	73,06 €
		PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
4	TOS21_01.C02 .010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 soffitto cucina	mq	13	38,83 €	504,79 €
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.				
	TOS21_02.A07 .001.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere residui intonaco cucina	mc	0,39	42,35 €	16,52 €
		Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50				

TOS21_02.A07 .001.001	residui intonaco cucina	mc	0,39	58,58 €	22,85 €
	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)				
TOS21_PPREC. P17.009.004	residui intonaco cucina e corridoio	tn	1,2	3,78 €	4,54 €
<b>TOTALE NETTO IVA</b>				<b>3.406,95 €</b>	

Pisa,  
27/05/2021

*Il tecnico*  
Sig. Luca Becuzzi

**ENTE-PARCO REGIONALE**  
Miglarino, San Rossore, Massaciuccoli  
Tenuta di San Rossore  
Loc. Cascine Vecchie - 56122 PISA