

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2 PA001	<b>F.P.O. di pali in legno di castagno scortecciato Ø14-16 cm su e ntrambi i bordi del sentiero</b> F.P.O. di pali in legno di castagno scortecciato Ø14-16 cm su e ntrambi i bordi del sentiero, posti in opera interrati (con sola sommità fuori terra), compreso realizzazione dello sacvo di alloggiamento, la foratura dei pali per l'ancoraggio a terra mediante barra in acciaio ad aderenza migliorata Ø 12 di lunghezza complessiva non inferiore a cm 60 in ragione di n° 2 fori per palo posti a circa 100-150 cm. Il prezzo comprende e compensa tutti gli oneri per la movimentazione del materiale, i tagli, gli sfridi, la sistemazione laterale al percorso del terreno rimosso, noli, manodopera, attrezzatura e minuteria metallica per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo compensato a ml. comprende la lavorazione su due lati del percorso <b>euro (diciannove/57)</b>	ml	19,57
Nr. 3 PA002	<b>Realizzazione di sentiero con preparazione, stabilizzato di cava, legante polimerico, rullatura e finitura superficiale</b> Realizzazione di sentiero di larghezza non inferiore a cm 150 (netto tra i pali di margine) compreso: - scotico superficiale del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici mediante asportazione del fogliame e del materiale vegetale presente sull'attuale percorso fino a ritrovare la rete elettrosaldata fissata a terra, successiva sistemazione in loco del materiale di risulta a margini del nuovo percorso; - FPO di stabilizzato di cava in misto granulometrico di pietrisco di cava calcare e/o scisti naturale, lavato, privo di qualsiasi altro materiale inerte e/o di materiali provenienti da demolizioni pulito e scevro da materiale terroso e/o argilloso, tipologia e aspetto da scegliersi a cura della D.L. in corso d'opera, di pezzatura massima 25 mm, per uno strato minimo di 10 cm e massimo di 15 cm dal piano del riempimento precedentemente prepara. - aspersione mediante botte con augelli su barra di stabilizzante liquido polimerico ecocompatibile tipo GREEN STAB GS o similare approvato dalla DL, diluito in acqua ed in quantità rispetto mc/mq secondo indicazioni della scheda tecnica di prodotto; - miscelazione dell'amalgama creata mediante frese a bassa velocità con controllo dell'umidità mediante aggiunta di acqua di miscelazione; - compattatura del percorso mediante rulli vibranti ferro-ferro di adeguata dimensione e/o mediante piastra vibrante manuale compreso gli oneri necessari alla formazione delle pendenze trasversali atte all'allontanamento delle acque meteoriche a fossa o a piano di campagna sia in unico petto che a schiena d'asino oltre a garantire una pendenza longitudinale delle tratte al massimo dell'8 %; il prezzo comprende e compensa tutti gli oneri, noleggi, manodopera, attrezzature e materiali necessari a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione della fornitura di acqua che resta a carico della Stazione Appaltante. <b>euro (ventisette/15)</b>	mq	27,15
Nr. 4 PA003	<b>Trattamento antispolvero superficiale</b> Trattamento antispolvero ed antifango superficiale del percorso attuato mediante aspersione di legante stabilizzatore liquido tipo SOIL SEMENT o similari approvati dalla DL diluito in acqua ed in quantità rispetto mc/mq secondo indicazioni della scheda tecnica di prodotto; il prezzo comprende e compensa tutti gli oneri, noleggi, manodopera, attrezzature e materiali necessari a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione della fornitura di acqua che resta a carico della Stazione Appaltante. <b>euro (sette/08)</b>	mq	7,08
Nr. 5 PA004	<b>Realizzazione di staccionata in legno</b> Realizzazione di staccionata in legno realizzata mediante pali di legno di castagno rettificati lisci privi di spigoli vivi su disegno e dimensioni talquale all'esistente realizzato per la creazione di una barriera di supporto a diversamente abili di altezza fuori terra di almeno 90 cm (altezza corrimano da piano di calpestio). il prezzo comprensse e compensa tutti gli oneri per la formazione dei fori di fissaggio dei pali di sostegno che dovranno essere infissi nel terreno per almeno 50 cm o l'onere per l'utilizzo del battipalo oltre a tutti gli oneri, noleggi, manodopera, attrezzature e materiali necessari a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (trenta/25)</b>	ml	30,25
Nr. 6 PA005	<b>Sistemazione di attraversamento di fossato in legno</b> Sistemazione di attraversamento di fossato in legno da eseguire mediante lo smontaggio dell'attuale struttura, l'accatastamento in loco del materiale ritenuto idoneo al riutilizzo e l'allontanamento per conferimento a rifiuto del materiale di risulta. la fornitura e la posa in opera di tutto il materiale ligneo necessario al ripristino della struttura secondo le indicazioni della D.L., viti, fissaggi, bulloneria, sfridi, manodopera, attrezzatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso eventuali oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta <b>euro (quattromilaseicentotantasei/73)</b>	a corpo	4'676,73
Nr. 7 PA006	<b>F.P.O. di segnaletica su supporto in legno</b> F.P.O. di segnaletica su supporto in legno realizzata mediante struttura di legno di castagno su disegno e dimensioni talquale all'esistente, realizzazione di stampa su supporto di mdf per esterni, il fissaggio della struttura e dei cartelli compreso tutti gli oneri per la formazione dei fori di fissaggio dei pali di sostegno che dovranno essere infissi nel terreno per almeno 50 cm o l'onere per l'utilizzo del battipalo oltre a tutti gli oneri, noleggi, manodopera, attrezzature e materiali necessari a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (tremilacentotantanoove/25)</b>	a corpo	3'179,25
Nr. 8 PA007	<b>Realizzazione di tavolo in legno per diversamente abili</b> Realizzazione di tavolo in legno per diversamente abili, realizzato con pali e tavoleme in legno di castagno assemblato con ferramenta metallica secondo gli schemi forniti dalla DL compreso le buce di fissaggio, il trattamento superficiale a due mani con prodotti ecocompatibili a base di acqua, il rinfiacco e la sistemazione superficiale del terreno limitrofo al tavolo. Il prezzo comprende e compensa tutti gli oneri per la movimentazione del materiale, i tagli, gli sfridi, la sistemazione laterale al percorso del terreno rimosso, noli, manodopera, attrezzatura e minuteria metallica per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (milletrecentoventisei/00)</b>	a corpo	1'326,00
Nr. 9 TOS22_17.N 06.004.012	<b>Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... to a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile</b> Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile <b>euro (duecentootto/80)</b>	cad	208,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10 TOS22_17.N 06.005.001	<p><b>WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile</b>            WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile  <b>euro (centoventisei/27)</b></p> <p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p>	cad	126,27